



2. Se ha realizado un pedido de planta a un vivero según el listado siguiente (Tabla 1) pero la planta entregada (*Albarán de entrega*) no coincide con lo solicitado. Revisa los documentos y redacta un escrito (máximo 200 palabras) para reclamar al contratista la adecuación del pedido a lo solicitado especificando los errores a subsanar.

**TABLA 1.**

PEDIDO DE PLANTA. AYTO. VITORIA-GASTEIZ.				
Código	Especie	Talla	Presentación	Uds
Qi	Quercus ilex	10-12 cm diam	Cep	10
Ac	Acer campestre	10-12 cm diam	RD	10
Fe	Fraxinus excelsior	10-12 cm diam	RD	10
Pn	Populus nigra	10-12 cm diam	RD	10
Pa	Phillyrea angustifolia	40-60 cm altura	Cont. 3L	50
Ps	Prunus spinosa	40-60 cm altura	Cont. 5L	50
Cm	Crataegus monogyna	40-60 cm altura	Cont. 1,5L	50
Cs	Cornus sanguinea	40-60 cm altura	Cont. 1,5L	50

<b>Albarán de entrega</b>				
Jon López Medinabeitia.				
Viveros del Huerto SL. C/Basurto, s/n.				
01008 Vitoria-Gasteiz				
Especie	Talla	Presentación	Uds	
Quercus robur	10-12 cm diam	Cep	10	
Acer campestre	10-12 cm diam	RD	10	
Fraxinus excelsior	8-10 cm diam	RD	12	
Populus nigra	8-10 cm diam	Cep	10	
Phillyrea angustifolia	40-60 cm altura	Cont. 3L	25	
Prunus spinosa	40-60 cm altura	Cont. 3L	60	
Crataegus monogyna	20-40 cm altura	Cont. 1,5L	50	
Cotoneaster horizontalis	40-60 cm altura	Cont. 1,5L	23	

3. Se quiere ejecutar una plantación en las márgenes de un camino de modo que quede una franja vegetal a cada lado del mismo con árboles y arbustos. El camino tiene 5 m. de anchura, discurre en dirección Este-Oeste y limita al norte con una finca ganadera. Dibuja un croquis con el norte hacia arriba que incluya el camino y un marco de plantación de longitud 8 m. a escala 1/100 cumpliendo lo siguiente:
- Empleo todas las especies del pedido de la Tabla 1. Puedes usar los códigos para indicar la especie.
  - Plantación de árboles:
    - A 1,5 m. del camino, en ambos lados y equidistantes 4 m.
    - 75% de árboles caducifolios y 25% perenifolios
    - Que permita el soleamiento en invierno sobre el camino
  - Plantación de arbustos:
    - A 3 m. del camino, en ambos lados y equidistantes 1m.
    - 25% de cada especie de arbustos
    - Ubicación de arbustos espinosos hacia la zona ganadera

4. Empleando el marco de plantación anterior y las siguientes unidades de obra (precios de ejecución material) prepara un presupuesto de ejecución por contrata para la obra de dicha plantación en una longitud de 800 metros de camino.

<b>Unidad de obra</b>	<b>Precio / Ud</b>
Suministro de Quercus ilex	80,00 €
Suministro de Acer campestre	20,00 €
Suministro de Fraxinus excelsior	16,00 €
Suministro de Populus nigra	10,00 €
Suministro de Phillyrea angustifolia	3,00 €
Suministro de Prunus spinosa	5,00 €
Suministro de Crataegus monogyna	2,00 €
Suministro de Cornus sanguinea	2,00 €
Plantación de arbolado de talla	25,00 €
Plantación de arbusto en contenedor	5,00 €